

## **Anlage 2.1**

zum

Finanzierungsvertrag zur Erstellung der Planung (HOAI-Lph. 3 bis 4) für die Infrastrukturmaßnahme „Modernisierung der Verkehrsstation Schwäbisch Hall-Hessental“ im Rahmen des Bahnstationsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg „Bahnhof der Zukunft“ (BMP II)

### **Aufgabenstellung**

#### **Erstellung der Leistungsphasen 3 - 4 nach HOAI für die Maßnahmen im Rahmen des Bahnstationsmodernisierungsprogramms („Infrastrukturmaßnahme“):**

Maßnahmen nach § 3

Bahnsteigmaßnahmen:

- Neubau des Bahnsteigs Gleis 1 (Hausbahnsteig) auf einer Länge von 140 m und einer Höhe von 55 cm über SO.
- Neubau des Bahnsteigs Gleis 2/3 auf einer Gesamtbaulänge von 280 m als Kombibahnsteig auf einer Länge von 160 m und einer Höhe von 76 cm über SO sowie auf einer Länge von 111,60 m auf 55 cm über SO. Die beiden Bereiche sollen mit einem geneigten Übergangsbereich mit einer Länge von 8,40 m verbunden werden.
- Neubau der bestehenden Zugangsanlagen (Treppen aus der Unterführung), die im Zusammenhang mit der Bahnsteigaufhöhung erforderlich werden. Die bestehenden Treppeneinhausungen werden zurückgebaut.
- Erneuerung bzw. Anpassung der Bahnsteigausstattung (Wetterschutzanlagen, Bahnsteigmobiliar, Beschilderung).
- Sanierung der vorhandenen Bahnsteigüberdachung am Empfangsgebäude.
- Erneuerung der Beleuchtungsanlage.
- Gestalterische Aufwertung der Personenunterführung.
- **In Prüfung mit dem Land Baden-Württemberg:** Rückbau nicht mehr benötigter Bahnsteigbereiche.

Barrierefreie Erschließung durch Aufzüge:

- Einbau von zwei Aufzugsanlagen zur barrierefreien Erschließung aller Bahnsteige über die vorhandene Personenunterführung.